

河源江东新区生态环境办公室

河源江东新区生态环境办公室拟对河源市旗开胜科技有限公司年产电感器 12 万件、电抗器 12 万件、特变磁性元器件 12 万件建设项目环境影响报告表进行审查的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我办拟对《河源市旗开胜科技有限公司年产电感器 12 万件、电抗器 12 万件、特变磁性元器件 12 万件建设项目》进行审查，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现将该项目环境评价基本情况予以公示，公示期 2 个工作日（2023 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 12 日），如有意见，请在公示期内来信或来电向我办反映。

联系地址：河源市江东新区梧桐二路胜利花园，邮编：517000

联系电话：0762-3133191

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起 5 个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。

河源江东新区生态环境办公室

2023 年 4 月 11 日



项目名称	河源市旗开胜科技有限公司年产电感器 12 万件、电抗器 12 万件、特变磁性元器件 12 万件建设项目
建设单位	河源市旗开胜科技有限公司
建设地点	广东省河源市江东新区产业园区纬三路南侧、经二路西侧、纬四西路北侧（1#厂房 5 楼）
环评机构	广东利好生态环境科技有限公司
项目概况	河源市旗开胜科技有限公司年产电感器 12 万件、电抗器 12 万件、特变磁性元器件 12 万件建设项目（以下简称“项目”）位于河源江东新区产业园区纬三路南侧、经二路西侧、纬四西路北侧（1#厂房 5 楼）。项目总投资 300 万元，租赁经营，占地面积 1500 平方米，建筑面积 1500 平方米。项目建成后主要从事生产电感器、电抗器、特变磁性元器件，拟年产电感器 12 万件、电抗器 12 万件、特变磁性元器件 12 万件。
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施	<p>（一）废水污染防治工作。项目废水主要为冷却水、喷淋废水、清洗废水以及生活污水。冷却水循环使用，不外排；喷淋废水、清洗废水循环使用，定期更换交由有资质单位处理，不外排；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入江东新区产业园北片区污水处理厂集中处理。</p> <p>（二）废气污染防治工作。项目废气主要为脱漆、刷胶、烤胶、含浸、烘烤、焊接废气。脱漆、刷胶、烤胶、含浸、烘烤、焊接废气收集后通过“水喷淋+两级活性炭吸附”处理达标后由不低于 15 米排气筒（DA001）排放。项目 VOCs 排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值和表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值，锡及其化合物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值。</p> <p>（三）噪声污染防治工作。项目主要噪声源为扁平线绕线机、潜溶仪、浸油机、隧道炉等设备运行噪声，主要噪声级在 70~85dB(A)，采取减振、消声、隔声等措施，四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。</p> <p>（四）固体废物管理工作。项目固体废物主要有员工生活垃圾，餐厨垃圾，不合格品和废包装材料等一般工业固废，废包装桶、废活性炭、废含油抹布等危险废物。生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理；餐厨垃圾交由专业公司处理；一般工业固废集中收集后交由专业公司回收利用；危险废物按规定分类收集、分区存放于危废间，并委托有资质单位进行处置。</p>
公众参与情况	按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的规定，本项目报告表受理公告在新区网站公示了 5 个工作日，在受理公告期限内我办未接到公众反馈意见。